



Bilag 1 – Oversigt over prioriterede værker 2015-2020

Status over prioriterede opgaver, skulpturer og springvand, By- og Landskabsforvaltningen

Prioritet	Værk	Behandling	Status 03.02.2016	PRIS
1 Akut	Mand med tre hoveder, Vejgård	Marmorfødder konsolideres med Remmers Funcosil KSE 300.	Opgaven udføres internt til foråret.	Tilbud: 5.600 DKK *
2 Akut	Cave Canem, Lindholm Strandpark	Værket er flyttet på lager og ophavsretshaver kontaktet for clearing af istandsættelse. Alle poter afformes. Forpoter rekonstrueres med armeringen med i stål. Materialetab bygges op med egnet mørtel. Hvor det er muligt genbruges flint.	Istandsættelse støttes med 105.000 kr fra Nordjyske Bank og udføres med konsulentbistand fra Nordisk Konservering.	Pris: 150.000 DKK *
3 Akut	Mindesten Jens Povlsen, Nibe	Inskriptioner bør genopmales og kalk under relief afrenses. På nederste sten hugges inskriptionen op igen.	Danske Stenhuggerier – Aalborg Afdeling: Bogstaver hugget i 2015 og opmales i 2016	Tilbud: 22.879 DKK *
4 Akut	Legegiraf, Solbyen	Skader i stål udbedret og værket genopmalet ud fra farveanalyser. Solbyens Ejerlaug bekoster selv evt. indhegning.	Bulegården A/S har forstået metalarbejde og opmaling. Klar til genopstilling.	Pris: 25.000 DKK *
5 Akut	Betonrelief, Nibe	Efeu klippet ned af HedeDanmark og kvinderelieffet fæstnet midlertidig efter aftale med Thomas Gaarde, EBL. Permanent forankring planlagt til 2016.	EBL kan stå for fugeopgave og forankring med splitter i tæt samarbejde med skulpturansvarlig.	Overslag: 30.000 DKK **

* = igangsat pr. 03.02.2016.

** = afventer

*** = intet iværksat endnu

Prioritet	Værk	Behandling	Status 03.02.2016	PRIS
6 Akut	Susanne i badet, Rotunden	Pumpen udskiftes med strømbesparende og vandrensning etableres. Jordstik etableres i manøvrebånd. Revner i bassinnet udbedres og mosaikstifter genindsættes i bunden. Skulpturen afrenses for kalk og for jernmisfarvning med kompleksbinder eller forsigtig blæsning.	Grundfos-pumpe og elektrolyseanlæg fra Nordjysk Koi Center installeret. Basinsinkant udbedret og mosaikstifter genindsat. Afrensning af skulptur afventer fondsansøgning (200 timer).	Overslag: 150.000 DKK **
7 Akut	En rasende kosak, Gabels Torv	Skulpturen bør flyttes eller soklen udskiftes med en højere, så skulpturen tiltrækker mindre interaktion. Evt. kan nederste sokkel bibeholdes. Belægninger og skorpedannelser bør afrenses med kompleksbinder eller forsigtig blæsning. Sabel og skrue i hånden bør patineres i en farve, der er afstemt bronzens.	Danske Stenhuggerier, Aalborg foreslår af stokhugget sokkel indsættes for at tiltrække mindre hærværk. Afrensning af bronzeskulptur: 75 timer	Overslag: 70.000 DKK ***
8 Akut	Abstrakt skulptur, Sohngårdsholmsvej	Skulpturen renses fri for gammelt malingsystem og genopmales i korrosionsklasse C4. Skulpturen forbliver i sin nuværende placering på betonsokkel under arbejdet og der etableres miljøgodkendt stillads og afskærmning. Gennemtærede stænger udskiftes. Farvevalg bestemmes af Katja Sonne-Hansen og malerfirma inden opstart. Valg af sandblæsnings- og genopmalingsmetode godkendes af Miljø- og Energiforvaltningen.	Corrsan ApS forestod genopmaling i korrosionsklasse C4 (>15 års levetid) inkl. sandblæsning, stillads, udskiftning af korroderede stålstænger. Arbejdet er afsluttet.	Pris: 386.000 DKK + el 5.000 DKK *

* = igangsat pr. 03.02.2016.

** = afventer

*** = intet iværksat endnu

Prioritet	Værk	Behandling	Status 03.02.2016	PRIS
9 Akut	Mur med tårne, AKKC	Kunstneren kontaktes ang. tilblivelse og intention med værket. Kalk afrenses fra glaspartier. Afkalkning af aluminium kan formentligt ske med salpetersyre. Kobber afrenses til bart metal og patinere naturligt herefter. Metaloverflader vokses. Delaminering sikres med indfarvet injektionsmørtel.	Kunstneren kontaktet ang. tilblivelse og intention med værket. Afkalkning samt voksning skal ske på alle springvandets elementer. Arbejdet kan udføres internt til foråret.	Overslag: 15.000 DKK **
10 Akut	Vikingætlinger, Nørresundby Rambla	Soklen skal hæves min 10 cm, så skulpturen ikke står under vand samt bassinkanter udbedres. Kobber til algebekæmpelses opsat i bassinender 2015. Skulpturen skal afkalkes langs nedre kant inden voksning.	Bassararbejde udført af Bjerregaard, Vigl & Pedersen. Skulptur er vokset af Jette Steen Olsen. Klar til opstilling.	Overslag: 33.000 DKK *
11 Akut	Ung kærlighed, Tylstrup	Skulpturens overflade afrenses og revner udbedres. Mandens ansigt bør rekonstrueres ud fra fotoforlæg. Skulpturen opstilles på ny sokkel eller på barrierelag for at undgå fugttransport.	Bevaringscenter Nord v/ Marie Vest Hansen anbefaler kassation eller genstøbning. Afventer forslag fra Tobias Sørensens, Kunstkonserveringen eller Peder Bøllingtoft, Nordisk Konservering.	Overslag: 90.000 DKK ***
12 Akut	By og land, Teglværks Allé	Manglende dele rekonstrueres og fuger udbedres. Silikoneform til skruenøgle findes på Hattemagervej. Hele værket svummes med egnet puds, for at reetablere nedbrudt overflade.	Bevaringscenter Nord v/Mette Westergaard: 327.000. inkl. forundersøgelse. Aalborg Portland vil gerne støtte med halvdelen af beløbet, max. 150.000 kr.	Overslag: 327.000 DKK **
13 Dårlig	Ularu, Skulpturparken	Kunstner kontaktet vedr. konstruktion og indvendig blå bemaling. Åbne revner i alle hjørner bør udbedres, så siderne forankres bedre til hinanden. Skulpturen renses for graffiti indvendigt og genopmales til foråret.	EBL kan stå for betonarbejde om 5 år. Jette Steen Olsen, EBL, maler indvendigt til foråret	Overslag: 20.000 DKK **

* = igangsat pr. 03.02.2016.

** = afventer

*** = intet iværksat endnu

Prioritet	Værk	Behandling	Status 03.02.2016	PRIS
14 Dårlig	Figur, Hjørringvej	Skulpturen skal sandblæses og genopmales.	Kontakt Bulegården A/S for pris.	Overslag: 17.000 DKK ***
15 Akut	Familien, Vejgård	Arvinger er kontaktet for forlæg og intention. Ideelt bør den nuværende overfladepuds udbedres samt mos og alger renses af. Hoveder forankres forsvarligt og manglende dele genskabes efter forlæg samt aftale med arvinger. Skulpturen bør skilles fra sin nuværende sokkel af chaussesten og opstilles indendørs. Arbejdet bør udføres af erfarne konservatorer.	Bevaringscenter Nord v/ Marie Vest Hansen anbefaler kassation eller genstøbning. Afventer Tobias Sørensen, Kunstkonserveringen. Katja Sonne-Hansen anbefaler kassation eller tilbagelevering til arvinger.	Overslag: 300.000 DKK (gennemgribende istandsættelse) 75.000 DKK (nødtørfugt istandsættelse) **
16 Akut	Chr. IX, Kennedy Plads	Tøjle udbedres. Skulpturen skal gennemgribende konserveres - kræver grundig forundersøgelse fra lift med røntgen samt XRF eller SEM-analyser af legering og nedbrydningsprodukter. Sokkel omfuges.	Aalborg Bronzestøberi kontaktet for pris på tøjle. Afventer svar. Kontakt Nationalmuseet for analyser. EBL kan udføre fugearbejde.	Overslag: 50.000 DKK (forundersøgelse ekskl. selve istandsættelsesarbejdet) ***
17 Akut	Ryghvirvler fra blåhval, Hals	Gennemgribende konservering og indendørs opstilling eller accept af forvitring, hvis de forbliver på nuværende placering.	Knoglerne forbliver som attraktion på stedet uden indgriben (rådmandsbeslutning).	-
18 Akut	Kæber fra blåhval, Hals	Kæberne er unik dansk naturarv og Statens Naturhistoriske Museum vil gerne overtage dem til forskning. Siemens tilbyder at forestå 3D-kopiering og rekonstruktion i glasfiber.	Siemens stiller materialer, arbejdsplads og ekspertise til rådighed. Aalborg Tech College vil gerne lægge arbejdstimer.	? **
19 Dårlig	Kampen mod havet, Prinsensgade	Springvandet bør undergå en gennemgribende restaurering, hvor både skulptur, skib, bassiner og kælder sættes i stand. Kalk og alger afrenses af skulptur. Bassin istandsat og udluftning til kælder etableret i maj 2015.	BWT kontaktes for pris på nye installationer (pumper, blødgøringsanlæg). Afrensning af bronzeskulptur: 450 timer	Overslag: 500.000 DKK **

* = igangsat pr. 03.02.2016.

** = afventer

*** = intet iværksat endnu

Prioritet	Værk	Behandling	Status 03.02.2016	PRIS
20 Akut	"Pavillon", Skalskoven	Værket kasseres på kunstneres indstilling.	EBL har nedtaget værket med kunstnerens accept november 2015	Pris: 6000 DKK *
21 Dårlig	Bolværket, Nørresundby	Arvinger kontaktet. Skulpturen bør genopmales i overensstemmelse med opr. udtryk og materialevalg. Der udtages farveprøver til dokumentation af opr. bemaling.	Farveanalyser foretages evt. af Nationalmuseet. Genopmaling, Katja Sonne-Hansen og fragt, EBL.	Overslag: 40.000 DKK ***
22 Dårlig	Drengen og den lille havfrue, Kildeparken	Bassin skal renses grundigt for alger og belægning efterses. Sokkel bør gennemgås for revner og afflagninger udbedres. Kalkaflejringer på skulptur bør fjernes forsigtigt. Vandrensning etableres.	Transportabel vandrensning indkøbes via BTW. Udbedring af bassinbund, EBL. Afrensning af bronzeskulptur: 300 timer	Overslag: 172.000 DKK (ekskl. afrensning af skulptur) **
23 Dårlig	Moltke-støtten, Kildeparken	Originale dele af skulpturen bør rengøres nænsomt. Ældre reparationer bør gås efter og udskiftes, hvor de ikke slutter tæt. Ideelt set bør sort sokkel og indsat marmorled udskiftes, da de ødelægger skulpturens historik.	Bevaringscenter Nord eller Katja Sonne-Hansen kan udføre opgaven. Skal tages, når der kommer tid.	Overslag: 30.000 DKK ***
24 Dårlig	Lille atomsky, Mellem Broerne	Skulpturen genopmales i overensstemmelse med det originale udseende efter aftale med Statens Kunstfond og kunstnerens arving. Der bør etableres flere udluftningshuller. Ved genopstilling skal der sikres tilstrækkelig ventilation under plinten.	Fotos af original bemaling fremskaffet og arving kontaktet for malemetode.	Overslag: 125.000 DKK ***
25 Dårlig	Inn i parken, Skulpturparken	12. buste er genetableret. Afskallende maling afrenses af skulpturer over tid og ny egnet overfladebehandling fremfindes. 13 ekstra buste findes lager på Materialegården, Scoresbysundvej.	Overfladebehandling anbefales af SEIR Materialeanalyse. Jette Steen Olsen eller Katja Sonne-Hansen står for udførelse.	Overslag: 7.000 DKK **

* = igangsat pr. 03.02.2016.

** = afventer

*** = intet iværksat endnu

Prioritet	Værk	Behandling	Status 03.02.2016	PRIS
26 Dårlig	F. A. Schleppegrell, Kildeparken	Skorpedannelse og belægninger bør renses af evt. med blæsning. Samtlige fuger lukkes med cementmørtel med undtagelse af fuger i plateauets stenkrans. Bogstaver fæstnes med lim og punktum tilføjes.	Fugning, limning af bogstaver, EBL Afrensning af bronzeskulptur: 300 timer	Overslag: 7.000 DKK (ekskl. afrensning af bronzeskulptur) ***
27 Dårlig	Noahs ark, Mølleparken	Fuger udskiftes og silicone over forankringer eftergås/udskiftes. Blotlagt armeringsjern korrosionsbeskyttes og lukkes med mørtel. Jord oprenses fra bålfad. Skulpturens udtryk bedømmes efter afrensning - ny overfladebehandling formentligt ikke nødvendig.	Mørtelreparationer, stillads/lift, materialer, EBL: 15.000 DKK	Overslag: 20.000 DKK ***
28 Dårlig	Klosterspringvand, Aalborg Kloster	Metal skal identificeres og revne i fisk udbedres.	Nationalmuseet kontaktes. Aalborg Kloster kontaktes om tilskud til istandsættelse.	Overslag: 100.000 DKK ***
29 Dårlig	Havfrue på fisk, Østre Anlæg	Skulpturen afrenses for kalk og voks. Bassinbund udbedres.	EBL kan stå for betonarbejde. Mobil vandrensning etableres. Afrensning af bronzeskulptur: 300 timer	Overslag: 75.000 DKK (ekskl. afrensning af bronzeskulptur) ***
30 Dårlig	Øjesten med soltegn, Kildeparken	Kunstner er kontaktet for fotos af opr. udseende. Chaussesten findes stadig i græsset.	Genoprettelse af spiralform, EBL. Bør tages, når der kommer plads i budgettet.	Overslag: 12.000 DKK **
Samlet budget i alt (max-priser)¹:				<u>2.737.479 DKK</u>

¹ Det forventes af **max-priserne reduceres med 555.000 DKK** ved ekstern finansiering og kassation. Igangsatte opgaver udgør 633.479 DKK af budgettet.

* = igangsat pr. 03.02.2016.

** = afventer

*** = intet iværksat endnu